

Comune di Pontassieve

Area Governo del Territorio  
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



---

GAL START - REGIONE TOSCANA  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020  
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE  
Approvata con DGRT 1243/2016  
BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.4  
OPERAZIONE 7.4.2 "SERVIZI COMMERCIALI IN AREE RURALI"

---

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DESTINATA A CENTRO  
COMMERCIALE NATURALE NEL BORGO DEL CAPOLUOGO

---

RUP:  
Arch. Stefania Sassolini

Progettista Architettonico  
Ufficio Progettazione e DL

Collaboratori:  
Dott. Giacomo Zuppanti

---

PROGETTO DEFINITIVO

---

ELENCO DEI PREZZI  
UNITARI

Elaborato

R\_05

---

Revisione

---

Data

GENNAIO 2019

---

Archivio informatico

G:\UOC LAVORI PUBBLICI\PROGETTAZIONE E D.L.\LAVORI 2018\18\_GAL START\_7.4.2\_Centro Commerciale  
Naturale\02\_DEFINITIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 PA_DU_01	Fornitura e posa in opera di sportello in acciaio verniciato effetto corten da installare al di sopra di porta reversibile di contenitore in materiale termoplastico di quadro elettrico da incasso (dim. 37,0x43,5 cm), dotato di piattellina mobile per passaggio di cavi e di chiusura a chiave. Compresi elementi di fissaggio e montaggio. <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 2 PA_DU_02	Fornitura e posa in opera di scatola in acciaio verniciato effetto corten da installare a contenimento di scatola in materiale termoplastico per quadro elettrico da esterno (dim. 40,00x60,00x20,00 cm), con porta reversibile dotata di piattellina mobile per passaggio di cavi e di chiusura a chiave. Compresi elementi di fissaggio e montaggio. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 3 PA_DU_03	Fornitura e posa in opera di armadio in acciaio verniciato effetto corten da installare a contenimento di scatola in materiale termoplastico per quadri elettrici da esterno (dim. 9,00x70,00x30,00 cm), con portello a due ante dotate di piattellina mobile per passaggio di cavi e di chiusura a chiave. Compresi elementi di fissaggio e montaggio. <b>euro (novecentocinquanta/00)</b>	cadauno	950,00
Nr. 4 PA_DU_04	Adattamento di dissuasore in acciaio corten esistente da fisso a estraibile. Opere da fabbro per la saldatura di elemento puntone all'estremità inferiore del dissuasore stesso, predisposizione di base fissa di alloggiamento in acciaio verniciato corten, compreso fissaggio alla pavimentazione della base fissa e riposizionamento dell'elemento estraibile. <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 5 PA_IEL_01	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame, curvabile a freddo con apposita attrezzatura, completo di raccordi, montato a parete con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio fino ad un'altezza non superiore a 10 ml, diametro 32 mm <b>euro (quindici/00)</b>	m	15,00
Nr. 6 PA_IEL_02	Fornitura e posa in opera di allacciamento di linea elettrica in derivazione dal pozzetto esistente, previo realizzazione di muffola in resina per giunzione cavi pluripolari per p ... lamento classe II e grado di protezione IP67. Con cavo FG160R16 di sezione appropriata, posata in apposite tubazioni in rame <b>euro (ottanta/00)</b>	m	80,00
Nr. 7 PA_IEL_04	Fornitura e posa di Piastra con ottica cut-off a sorgenti led per il refitting di lanterne artistiche in stile esistenti, realizzata con alimentatore elettronico dimmerabile (regolazione del flusso) ad elevata qualità cromatica (led, Ra 65, 3000/4000 K). Compresa rimozione dell'esistente <b>euro (centoottanta/90)</b>	cadauno	180,90
Nr. 8 PA_IEL_05	Fornitura e posa di quadro ASC di distribuzione mobile, cavo in gomma H07RN-F L = 1,5 m, dimensioni: 430x110x105 mm <b>euro (duecentodiciotto/00)</b>	cadauno	218,00
Nr. 9 PA_PAV_02	Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica del tipo sistema levofloor concentrato colorato a marchio Levocell o similari eseguita mediante l'impegno di calcestruzzo durabile le caratteristiche quali Rck minimo 30n/mmv classe di esposizione spessori tipologia e posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari dovranno essere indicate dal progettista in conformità con le vigenti normative. Il calcestruzzo confezionato con aggreganti locali (con aggreganti di diversa tipologia/provenienza da computarsi a parte), verrà additivato con premiscelato multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia a vista (il tipo levofloor concentrato colorato a marchio Levocell o similari). L'aggiunta di tale additivo nel cls dovrà determinare: 1. Aumento resistenza ai cicli di gelo/disgelo l'abrasione, alla fessurazione e agli urti. 2. Una colorazione uniforme e durabile della matrice del cls, stabilità di colore e riduzione delle efflorescenze; 3. Avere un dosaggio di 25kg/mc; 4. Essere in polvere e contenuto in confezioni fast-pack idrosolubili La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa un sottofondo di terreno stabilizzato, compresi posizionamento dei giunti di dilatazione e/o eventuali inserti costituenti in un motivo architettonico secondo prescrizioni D.L.. E' opportuno proteggere i cordoli e ogni altro elemento architettonico. Confezionamento e posa in opera di cls corticale progettato con mix design natura e colorazione degli aggreganti che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature. Tutti i componenti del cls (aggregati cementizi etc) dovranno assolutamente rispettare le normative vigenti e essere idonei al confez. del cls. La posa in opera dovrà nei campi precedentemente corrisposti nelle seguenti fasi: - Dopo la stesura, staggiatura e d eventuale lisciature a mano nell'impasto evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo a bassa pressione di uno strato uni fornire ritardante ripresa (del tipo disdetta levofloor DLF WR a marchio Levocell o similari) che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del cls e di agire come protettivo anti evaporante. - Lavaggio delle superfici con Idro pulitrici ad acqua fredda a pressione, pere portare via gli aggreganti da eseguirsi dopo 24h e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impegnato. - A totale manutenzione del cls della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., compreso trattamento della superfici con idonei prodotti idrorepellenti (del tipo LEVORFLOOR PROTEGGI a marchio Levocell o similari) Incluso nel prezzo la fornitura e posa in opera del sistema completo, per uno spessore finito di cm 10, compreso nel getto la posa in opera di rete elettrosaldata Ø6 maglia 10/10. <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	mq	55,00
Nr. 10 PA_RIM_01	Rimozione segnaletica complementare. Rimozione di paletto dissuasore fisso in acciaio corten (dim. 20x100x5 cm), su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento della cavità, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente. Recupero paletto dissuasore fisso in corten per successive opere di modifica. <b>euro (sedici/30)</b>	cadauno	16,30
Nr. 11 TOS18_01.E 02.010.001	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari <b>euro (ventisette/60)</b>	m²	27,60
Nr. 12 TOS18_01.E	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con		

