



---

"Riqualificazione Uffici Unione dei Comuni - Gestione Associata  
Servizi Sociali in Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve"

---

RUP:

Arch. Stefania Sassolini

Progettista Architettonico:

Ufficio progettazione e direzione lavori

Progettista Strutturale:

Ing. Claudio Pesci

Progettista Impianti:

Tecnoengineering srl

---

PROGETTO ESECUTIVO

---

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Elaborato

R\_06

---

Revisione

---

Data

GENNAIO 2019

---

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 INF_01	Fornitura e posa in opera di controtelaio in alluminio per PORTA DA INTERNO SCORREVOLE A SCOMPARSA (90x210 cm totale), pannello tamburato rivestito sulle parti in vista in microtec ... ria alla posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (L) Contratolaio per porta a scorrere 90x210 cm in lamiera di acciaio cadauno <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11027 - Incidenza Manodopera 77.3266	1,395 1,395 1,000	28,76 24,08 131,89	40,12 33,59 131,89	MDO MDO
	Sommano euro			205,60	
	Spese Generali 15.00% * (205.60) euro			30,84	
	Sommano euro			236,44	
	Utili Impresa 10% * (236.44) euro			23,64	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			<b>260,08</b>	
Nr. 2 PAV_01	Fornitura e posa in opera di pavimento prefinito tipo parquet laminato su fibra di legno, spessore 7/8 mm, Classe AC5, da realizzare con materassino flottante al di sopra della pav ... stente. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_PR.P22.033.001] Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acqueo ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_PR.P18.027.011] Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassi ... m² (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (L) Pavimento prefinito tipo parquettlaminato su fibra di legno Classe AC5 m2 <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0408 - Incidenza Manodopera 52.72262	0,600 0,480 1,000 0,480 1,000	2,13 28,76 1,52 24,08 15,00	1,28 13,80 1,52 11,56 15,00	MT MDO --- MDO
	Sommano euro			43,16	
	Spese Generali 15.00% * (43.16) euro			6,47	
	Sommano euro			49,63	
	Utili Impresa 10% * (49.63) euro			4,96	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			<b>54,59</b>	
Nr. 3 PAV_02	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare. <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_PR.P22.033.001] Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acqueo ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (L) Zoccolino a pavimento in legno tinto 60x9 mm da inchiodare o inollare m <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0408 - Incidenza Manodopera 52.72262	0,100 0,063 0,063 1,000	2,13 28,76 24,08 7,90	0,21 1,81 1,52 7,90	MT MDO MDO
	Sommano euro			11,44	
	Spese Generali 15.00% * (11.44) euro			1,72	
	Sommano euro			13,16	
	Utili Impresa 10% * (13.16) euro			1,32	
	<b>TOTALE euro / m</b>			<b>14,48</b>	
Nr. 4	Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita con malta bastarda				
	<b>A RIPORTARE</b>				

COMMITTENTE:  
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
TOS18_01.C 01.009.002	(M5) <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , m ... ora (E) [TOS18_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ... ora (E) [TOS18_PR.P04.009.006] Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, co ... m <sup>3</sup> (E) [TOS18_PR.P09.014.002] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1107 - Incidenza Manodopera 59.89677				
	Sommano euro			37,04	
	Spese Generali 15.00% * (37.04) euro			5,56	
	Sommano euro			42,60	
	Utali Impresa 10% * (42.60) euro			4,26	
	<b>TOTALE euro / m<sup>2</sup></b>			<b>46,86</b>	
Nr. 5 TOS18_01.C 01.014.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , m ... ora (E) [TOS18_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ... ora (E) [TOS18_PR.P04.009.002] Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, co ... m <sup>3</sup> (E) [TOS18_PR.P09.014.001] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09683 - Incidenza Manodopera 59.02145				
	Sommano euro			32,27	
	Spese Generali 15.00% * (32.27) euro			4,84	
	Sommano euro			37,11	
	Utali Impresa 10% * (37.11) euro			3,71	
	<b>TOTALE euro / m<sup>2</sup></b>			<b>40,82</b>	
Nr. 6 TOS18_01.C 01.016.002	Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5) <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_AT.N01.072.001] Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , m ... ora (E) [TOS18_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ... ora (E) [TOS18_PR.P04.001.001] Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12 cad (E) [TOS18_PR.P09.014.002] Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09027 - Incidenza Manodopera 63.84207				
	Sommano euro			30,18	
	Spese Generali 15.00% * (30.18) euro			4,53	
	Sommano euro			34,71	
	Utali Impresa 10% * (34.71) euro			3,47	
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>38,18</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			38,18	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			38,18	
Nr. 7 TOS18_01.C 02.011.001	Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antiganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da ... muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre minerali 600x600 <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_PR.P23.003.002] Pannelli modulari per controsoffitto in fibra minerale (AMF) ... m² (E) [TOS18_PR.P23.010.005] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti ... cad (E) [TOS18_PR.P23.010.009] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti ... cad (E) [TOS18_PR.P23.010.015] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti ... m (E) [TOS18_PR.P23.010.016] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti ... m (E) [TOS18_PR.P23.010.017] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti ... m (E) [TOS18_PR.P23.010.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti ... m (E) [TOS18_PR.P23.011.002] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti ... cad (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15553 - Incidenza Manodopera 36.79339	1,000 0,700 5,600 0,850 1,700 0,850 0,700 1,800 0,290 0,290	15,08 0,17 0,16 0,59 0,59 0,59 0,50 0,02 28,76 26,71	15,08 0,12 0,90 0,50 1,00 0,50 0,35 0,04 8,34 7,75	MT MT MT MT MT MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (34.58) euro			34,58 5,19	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (39.77) euro			39,77 3,98	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			43,75	
Nr. 8 TOS18_01.E 01.001.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_AT.N01.072.006] Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 ... ora (E) [TOS18_PR.P02.008.001] Velo pronto in sacchi da 25 kg Tn (E) [TOS18_PR.P09.013.007] Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010 ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05288 - Incidenza Manodopera 61.05167	0,020 0,003 45,000 0,300 0,020 0,120 0,050	1,86 158,07 0,08 28,76 28,76 26,71 24,08	0,04 0,47 3,60 8,63 0,58 3,21 1,20	NL MT MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (17.73) euro			17,73 2,66	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.39) euro			20,39 2,04	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			22,43	
Nr. 9 TOS18_01.E 01.006.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda <b>ELEMENTI:</b> (E) [TOS18_AT.N01.072.006] Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 ... ora (E) [TOS18_PR.P02.008.001] Velo pronto in sacchi da 25 kg Tn (E) [TOS18_PR.P09.013.008] Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010 ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0872	0,020 0,003 45,000 0,020 0,330 0,150 0,080	1,86 158,07 0,06 28,76 28,76 26,71 24,08	0,04 0,47 2,70 0,58 9,49 4,01 1,93	NL MT MT MDO MDO MDO MDO
	<b>A RIPORTARE</b>			19,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			19,22	
	- Incidenza Manodopera 65.26601				
	Sommano euro			19,22	
	Spese Generali 15.00% * (19.22) euro			2,88	
	Sommano euro			22,10	
	Utili Impresa 10% * (22.10) euro			2,21	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>24,31</b>	
Nr. 10 TOS18_01.E 02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materi ... kg (E) [TOS18_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [TOS18_PR.P22.060.015] Accessori per la posa distanziatori a croce o T in plastica ... cad (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01343 - Incidenza Manodopera 69.98651	4,000 0,400 10,000 0,150 0,150	0,15 0,74 0,01 28,76 24,08	0,60 0,30 0,10 4,31 3,61	MT --- MT MDO MDO
	Sommano euro			8,92	
	Spese Generali 15.00% * (8.92) euro			1,34	
	Sommano euro			10,26	
	Utili Impresa 10% * (10.26) euro			1,03	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>11,29</b>	
Nr. 11 TOS18_01.E 03.014.008	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_PR.P22.030.001] Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materi ... kg (E) [TOS18_PR.P22.030.011] Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02276 - Incidenza Manodopera 74.3193	4,000 0,400 0,270 0,270	0,15 0,74 28,76 24,08	0,60 0,30 7,77 6,50	MT --- MDO MDO
	Sommano euro			15,17	
	Spese Generali 15.00% * (15.17) euro			2,28	
	Sommano euro			17,45	
	Utili Impresa 10% * (17.45) euro			1,75	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>19,20</b>	
Nr. 12 TOS18_01.E 04.001.001	Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_PR.P09.014.003] Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10006 - Incidenza Manodopera 78.89805	1,500 0,630 0,630	0,04 28,76 24,08	0,06 18,12 15,17	MT MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			33,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			33,35	
	Sommano euro			33,35	
	Spese Generali 15.00% * (33.35) euro			5,00	
	Sommano euro			38,35	
	Utili Impresa 10% * (38.35) euro			3,84	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			42,19	
Nr. 13 TOS18_01.E 04.003.001	Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infis ... o e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_PR.P09.014.003] Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe ... kg (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12146 - Incidenza Manodopera 78.92507	1,500 0,765 0,765	0,04 28,76 24,08	0,06 22,00 18,42	MT MDO MDO
	Sommano euro			40,48	
	Spese Generali 15.00% * (40.48) euro			6,07	
	Sommano euro			46,55	
	Utili Impresa 10% * (46.55) euro			4,66	
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			51,21	
Nr. 14 TOS18_01.E 05.011.003	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_AT.N01.072.006] Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 ... ora (E) [TOS18_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ... ora (E) [TOS18_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn (E) [TOS18_PR.P01.004.012] Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri argilla esp ... m³ (E) [TOS18_PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sac ... Tn (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01142 - Incidenza Manodopera 57.24977	0,100 0,010 0,002 0,050 0,009 0,135 0,010 0,135 0,135	1,86 3,75 13,13 64,00 84,00 28,76 28,76 26,71 24,08	0,19 0,04 0,03 3,20 0,76 3,88 0,29 3,61 3,25	NL NL MT MT MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			15,25	
	Spese Generali 15.00% * (15.25) euro			2,29	
	Sommano euro			17,54	
	Utili Impresa 10% * (17.54) euro			1,75	
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			19,29	
Nr. 15 TOS18_01.E 05.011.004	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_AT.N01.072.006] Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 ... ora (E) [TOS18_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo ... ora (E) [TOS18_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia Tn (E) [TOS18_PR.P01.004.012] Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri argilla esp ... m³ (E) [TOS18_PR.P02.004.005] Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sac ... Tn (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,020 0,001 0,002 0,010 0,009 0,023 0,001	1,86 3,75 13,13 64,00 84,00 28,76 28,76	0,04 0,00 0,03 0,64 0,76 0,66 0,03	NL NL MT MT MT MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2,16	

COMMITTENTE:  
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			2,16	
	(E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora	0,023	26,71	0,61	MDO
	(E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	0,023	24,08	0,55	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00246				
	- Incidenza Manodopera 43.89409				
	Sommano euro			3,32	
	Spese Generali 15.00% * (3.32) euro			0,50	
	Sommano euro			3,82	
	Utili Impresa 10% * (3.82) euro			0,38	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>4,20</b>	
Nr. 16 TOS18_01.F 04.001.001	Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_PR.P02.006.002] Gesso scagliola Tn (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01313 - Incidenza Manodopera 78.03063	0,001 0,225 0,090	113,00 28,76 24,08	0,11 6,47 2,17	MT MDO MDO
	Sommano euro			8,75	
	Spese Generali 15.00% * (8.75) euro			1,31	
	Sommano euro			10,06	
	Utili Impresa 10% * (10.06) euro			1,01	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>11,07</b>	
Nr. 17 TOS18_01.F 04.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_PR.P26.106.001] Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) l (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00203 - Incidenza Manodopera 70.34068	0,350 0,090	0,85 26,71	0,30 2,40	MT MDO
	Sommano euro			2,70	
	Spese Generali 15.00% * (2.70) euro			0,41	
	Sommano euro			3,11	
	Utili Impresa 10% * (3.11) euro			0,31	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>3,42</b>	
Nr. 18 TOS18_01.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_PR.P26.106.005] Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o ester ... l (E) [TOS18_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01592 - Incidenza Manodopera 53.73134	0,320 0,135	5,31 26,71	1,70 3,61	MT MDO
	Sommano euro			5,31	
	Spese Generali 15.00% * (5.31) euro			0,80	
	Sommano euro			6,11	
	Utili Impresa 10% * (6.11) euro			0,61	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>6,72</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
Nr. 19 TOS18_02.A 03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra <b>E L E M E N T I:</b> (A) [TOS18_02.A07.001.001] Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3, ... di cui MDO= 74.523%; MAT= 0.000%; ATT= 5.222%; m <sup>3</sup> (E) [TOS18_AT.N01.065.011] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolit ... ora (E) [TOS18_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [TOS18_AT.N10.025.002] Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete m <sup>3</sup> (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.57623 - Incidenza Manodopera 75.49113	1,000 0,450 0,500 0,015 0,500 0,450 0,450	46,42 0,88 0,26 19,00 28,76 28,76 24,08	46,42 0,40 0,13 0,29 14,38 12,94 10,84	AN NL NL NL MDO MDO MDO
		Sommano euro		85,40	
		Spese Generali 15.00% * (85.40) euro		12,81	
		Sommano euro		98,21	
		Utili Impresa 10% * (98.21) euro		9,82	
		<b>T O T A L E euro / m<sup>3</sup></b>		<b>108,03</b>	
Nr. 20 TOS18_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie di pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [TOS18_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier ... di cui MDO= 79.754%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m <sup>3</sup> (E) [TOS18_AT.N01.009.008] Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/m ... ora (E) [TOS18_AT.N01.065.034] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolit ... ora (E) [TOS18_AT.N01.100.901] Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine opera ... ora (E) [TOS18_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05178 - Incidenza Manodopera 67.72449	0,020 0,110 0,110 0,110 0,100 0,110 0,250	33,72 3,55 1,00 10,20 0,26 28,76 24,08	0,67 0,39 0,11 1,12 0,03 3,16 6,02	AN NL NL NL NL MDO MDO
		Sommano euro		11,50	
		Spese Generali 15.00% * (11.50) euro		1,73	
		Sommano euro		13,23	
		Utili Impresa 10% * (13.23) euro		1,32	
		<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>		<b>14,55</b>	
Nr. 21 TOS18_02.A 03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta e collante fino all'altezza di m 1,50 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [TOS18_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier ... di cui MDO= 79.754%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m <sup>3</sup> (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02268 - Incidenza Manodopera 79.05138	0,010 0,300	33,72 24,08	0,34 7,22	AN MDO
		Sommano euro		7,56	
		Spese Generali 15.00% * (7.56) euro		1,13	
		Sommano euro		8,69	
		Utili Impresa 10% * (8.69) euro		0,87	
<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>TOTALE euro / m²</b>			9,56	
Nr. 22 TOS18_02.A 03.010.002	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta e collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 <b>ELEMENTI:</b> (A) [TOS18_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier ... di cui MDO= 79.754%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02991 - Incidenza Manodopera 79.05138	0,010 0,400	33,72 24,08	0,34 9,63	AN MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.97) euro			9,97 1,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.47) euro			11,47 1,15	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			12,62	
Nr. 23 TOS18_02.A 03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce <b>ELEMENTI:</b> (A) [TOS18_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier ... di cui MDO= 79.754%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [TOS18_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04132 - Incidenza Manodopera 78.96186	0,010 0,040 0,040 0,150 0,140	33,72 0,26 28,76 28,76 24,08	0,34 0,01 1,15 4,31 3,37	AN NL MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.18) euro			9,18 1,38	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.56) euro			10,56 1,06	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			11,62	
Nr. 24 TOS18_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno <b>ELEMENTI:</b> (A) [TOS18_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier ... di cui MDO= 79.754%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [TOS18_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08453 - Incidenza Manodopera 78.9055	0,010 0,100 0,350 0,220	33,72 0,26 24,08 24,08	0,34 0,03 8,43 5,30	AN NL MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (14.10) euro			14,10 2,12	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.22) euro			16,22 1,62	
	<b>TOTALE euro / m²</b>			17,84	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
Nr. 25 TOS18_02.A 03.033.002	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... icie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [TOS18_02.A07.011.001] Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantier ... di cui MDO= 79.754%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m <sup>3</sup> (E) [TOS18_AT.N01.070.010] Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compr ... ora (E) [TOS18_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11027 - Incidenza Manodopera 77.3266	0,020 0,250 0,100 0,250 0,420	33,72 1,50 0,26 28,76 24,08	0,67 0,38 0,03 7,19 10,11	AN NL NL MDO MDO
Sommano euro					18,38
Spese Generali 15.00% * (18.38) euro					2,76
Sommano euro					21,14
Utili Impresa 10% * (21.14) euro					2,11
<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>					<b>23,25</b>
Nr. 26 TOS18_02.A 03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un rag ... ; escluso accciamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0539 - Incidenza Manodopera 79.05138	0,340 0,340	28,76 24,08	9,78 8,19	MDO MDO
Sommano euro					17,97
Spese Generali 15.00% * (17.97) euro					2,70
Sommano euro					20,67
Utili Impresa 10% * (20.67) euro					2,07
<b>T O T A L E euro / cad</b>					<b>22,74</b>
Nr. 27 TOS18_02.A 03.035.004	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un rag ... elle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet <b>E L E M E N T I:</b> (E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora (E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07292 - Incidenza Manodopera 79.05138	0,460 0,460	28,76 24,08	13,23 11,08	MDO MDO
Sommano euro					24,31
Spese Generali 15.00% * (24.31) euro					3,65
Sommano euro					27,96
Utili Impresa 10% * (27.96) euro					2,80
<b>T O T A L E euro / cad</b>					<b>30,76</b>
Nr. 28 TOS18_02.A 03.036.001	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accciamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto				
<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [TOS18_AT.N06.020.002] Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, ... ora	0,060	0,26	0,02	NL
	(E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,060	28,76	1,73	MDO
	(E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	1,070	24,08	25,77	MDO
	(E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	1,070	24,08	25,77	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15982				
	- Incidenza Manodopera 79.02823				
	Sommano euro			53,29	
	Spese Generali 15.00% * (53.29) euro			7,99	
	Sommano euro			61,28	
	Utili Impresa 10% * (61.28) euro			6,13	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			67,41	
Nr. 29 TOS18_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [TOS18_AT.N02.014.009] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... di cui MDO= 55.011%; MAT= 0.000%; ATT= 24.732%; ora	0,235	41,69	9,80	AN
	(E) [TOS18_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora	0,235	28,76	6,76	MDO
	(E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	1,240	24,08	29,86	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0696				
	- Incidenza Manodopera 73.87913				
	Sommano euro			46,42	
	Spese Generali 14.00% * (46.42) euro			6,50	
	Sommano euro			52,92	
	Utili Impresa 10% * (52.92) euro			5,29	
	<b>TOTALE euro / m³</b>			58,21	
Nr. 30 TOS18_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	0,700	24,08	16,86	MDO
	(E) [TOS18_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora	0,700	24,08	16,86	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05057				
	- Incidenza Manodopera 79.05138				
	Sommano euro			33,72	
	Spese Generali 14.00% * (33.72) euro			4,72	
	Sommano euro			38,44	
	Utili Impresa 10% * (38.44) euro			3,84	
	<b>TOTALE euro / m³</b>			42,28	
Nr. 31 TOS18_06.IO 1.004.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ... etc, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [TOS18_PR.P29.100.019] Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qu ... cad	1,000	31,20	31,20	MT
	(E) [TOS18_PR.P29.101.022] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser ... cad	1,000	7,38	7,38	MT
	(E) [TOS18_PR.P29.101.038] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser ... cad	1,000	16,04	16,04	MT
	(E) [TOS18_PR.P29.101.054] Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve esser ... cad	1,000	5,36	5,36	MT
	(E) [TOS18_RU.M11.001.001] Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello ... ora	1,320	24,22	31,97	MDO
	(E) [TOS18_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria ora	1,320	18,25	24,09	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	<b>A RIPORTARE</b>			116,04	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>					
Nr. 33 TOS18_AT. N01.009.008	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese	euro / ora		3,55	
Nr. 34 TOS18_AT. N01.065.011	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese	euro / ora		0,88	
Nr. 35 TOS18_AT. N01.065.034	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenzioso completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese	euro / ora		1,00	
Nr. 36 TOS18_AT. N01.070.010	Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese	euro / ora		1,50	
Nr. 37 TOS18_AT. N01.072.001	Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese	euro / ora		1,06	
Nr. 38 TOS18_AT. N01.072.006	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese	euro / ora		1,86	
Nr. 39 TOS18_AT. N01.100.901	Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.	euro / ora		10,20	
Nr. 40 TOS18_AT. N02.014.109	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)	euro / ora		5,91	
Nr. 41 TOS18_AT. N02.100.101	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg	euro / ora		7,02	
Nr. 42 TOS18_AT. N06.016.006	Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi	euro / ora		3,75	
Nr. 43 TOS18_AT. N06.020.002	Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.	euro / ora		0,26	
Nr. 44 TOS18_AT. N10.025.002	Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete	euro / m <sup>3</sup>		19,00	
Nr. 45 TOS18_PR.P 01.002.005	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia	euro / Tn		13,13	
Nr. 46 TOS18_PR.P 01.004.012	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri argilla espansa granulare diam. 4-8 mm	euro / m <sup>3</sup>		64,00	
Nr. 47 TOS18_PR.P 02.004.005	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg	euro / Tn		84,00	
Nr. 48 TOS18_PR.P 02.006.002	Gesso scagliola	euro / Tn		113,00	
Nr. 49 TOS18_PR.P 02.008.001	Velo pronto in sacchi da 25 kg	euro / Tn		158,07	
Nr. 50 TOS18_PR.P 04.001.001	Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12	euro / cad		0,14	
Nr. 51 TOS18_PR.P 04.009.002	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% 6 fori, spessore 8 cm (foratino)	euro / m <sup>3</sup>		71,25	
Nr. 52 TOS18_PR.P 04.009.006	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% spessore 25 cm	euro / m <sup>3</sup>		26,24	
<b>A RIPORTARE</b>					

COMMITTENTE:  
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
Nr. 53 TOS18_PR.P 09.013.007	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos	euro / kg		0,08	
Nr. 54 TOS18_PR.P 09.013.008	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos	euro / kg		0,06	
Nr. 55 TOS18_PR.P 09.014.001	Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos	euro / kg		0,06	
Nr. 56 TOS18_PR.P 09.014.002	Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos	euro / kg		0,04	
Nr. 57 TOS18_PR.P 09.014.003	Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos	euro / kg		0,04	
Nr. 58 TOS18_PR.P 18.027.011	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm	euro / m <sup>2</sup>		1,52	
Nr. 59 TOS18_PR.P 22.030.001	Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Normale C1	euro / kg		0,15	
Nr. 60 TOS18_PR.P 22.030.011	Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2	euro / kg		0,74	
Nr. 61 TOS18_PR.P 22.033.001	Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acquosa	euro / kg		2,13	
Nr. 62 TOS18_PR.P 22.060.015	Accessori per la posa distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti	euro / cad		0,01	
Nr. 63 TOS18_PR.P 23.003.002	Pannelli modulari per controsoffitto in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm	euro / m <sup>2</sup>		15,08	
Nr. 64 TOS18_PR.P 23.010.005	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. Sistema pendinature grandi luci - parte superiore	euro / cad		0,17	
Nr. 65 TOS18_PR.P 23.010.009	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. clip fermapannelli	euro / cad		0,16	
Nr. 66 TOS18_PR.P 23.010.015	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. profilo portante a T lungh. 3600 mm	euro / m		0,59	
Nr. 67 TOS18_PR.P 23.010.016	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. profilo trasversale T lung. 1200	euro / m		0,59	
Nr. 68 TOS18_PR.P 23.010.017	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. profilo trasversale T lung. 600	euro / m		0,59	
Nr. 69 TOS18_PR.P 23.010.020	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. profilo perimetrale L31/31	euro / m		0,50	
Nr. 70	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI tassello universale Ø.8x49				
<b>A R I P O R T A R E</b>					

COMMITTENTE:  
ANALISI DEI PREZZI

