



"Riqualificazione Uffici Unione dei Comuni - Gestione Associata
Servizi Sociali in Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve"

RUP:

Arch. Stefania Sassolini

Progettista Architettonico:

Ufficio progettazione e direzione lavori

Progettista Strutturale:

Ing. Claudio Pesci

Progettista Impianti:

Tecnoengineering srl

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

ELENCO PREZZI UNITARI
OPERE STRUTTURALI

Elaborato

ST_03

Revisione

-

Data

Gennaio 2019

Archivio informatico

G:\UOC LAVORI PUBBLICI\PROGETTAZIONE E D.L.\LAVORI 2017\SERVIZI SOCIALI_LAVORI UFFICI

ELENCO PREZZI

OGGETTO: "Riqualificazione Uffici Unione dei Comuni - Gestione Associata Servizi Sociali in Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve"

COMMITTENTE: Comune di Pontassieve

Data, 24/01/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 NP01	Solaio in acciaio e calcestruzzo alleggerito costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata sp. 8/10 ed altezza greche da mm 95 compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm . euro (sessantadue/34)	m2	62,34
Nr. 3 TOS18_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 15x15 per cemento armato secondo le norme UNI in vigore, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 4 TOS18_01.B 03.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento euro (tre/33)	Kg	3,33
Nr. 5 TOS18_01.B 07.004.003	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta di cemento euro (trecentonovasette/15)	m³	397,15
Nr. 6 TOS18_01.E 05.002.002	Massetto armato, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata con rete Ø 6 in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (venticinque/24)	m2	25,24
Nr. 7 TOS18_01.E 05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti per esecuzione di CLS con argilla espansa euro (sei/71)	m2	6,71
Nr. 8 TOS18_02.A 03.001.004	Demolizione di muratura in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna, compreso il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (centosette/99)	m3	107,99
Nr. 9 TOS18_02.A 03.005.001	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su muratura in pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (settecentoventiquattro/60)	m3	724,60
Nr. 10 TOS18_02.A 03.005.002	idem c.s. ...su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (settecentododici/27)	m³	712,27
Nr. 11 TOS18_02.A 03.006.001	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni pieni, spessore una testa euro (ottantanove/97)	m²	89,97
Nr. 12 TOS18_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (quattordici/56)	m2	14,56
Nr. 13 TOS18_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. euro (due/98)	m2	2,98
Nr. 14 TOS18_02.A 07.001.003	Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 euro (ventiotto/50)	m3	28,50
Nr. 15 TOS18_02.B 08.021.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15 euro (cinquantatre/94)	cadauno	53,94
Nr. 16 TOS18_02.B 08.021.002	idem c.s. ...in pietrame per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 euro (ottantadue/10)	cadauno	82,10

